

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Wyceniony przedmiar robót

Obiekt                      Remont chodników w m. Kraśnik Koszaliński, gm. Biesiekierz  
Kod CPV                    45100000-8, 45230000-8  
Budowa                    Kraśnik Koszaliński, dz. nr 168, 206/2, 206/1, 255, 179, 183/4  
Inwestor                   Gmina Biesiekierz  
Biuro kosztorysowe      Pracownia Projektowa ELBI, ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin

Pracownia Projektowa ELBI  
Angelika Eljas-Bińczuk  
75-800 Koszalin, ul. 1-go Maja 12/20  
tel./fax 94 717 35 67 / NIP 669-232-66-94

Sporządził   mgr inż. Błażej Pacholek

Koszalin marzec 2012r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont chodników w m. Kraśnik Koszaliński, gm. Biesiekierz

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,10		
		<b>1.2. Prace rozbiórkowe</b>				
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	1.365,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wym 20x35cm, wraz z ławami, z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	470,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 5cm grubości, wraz z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	1.433,00		
		<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	D-02.01.01	Korytowanie na gl 15cm z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	2.084,00		
6	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, transportem i pozyskaniem gruntu	m3	63,0		
		<b>3. CHODNIKI</b>				
7	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	1.529,00		
8	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm -szara, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	1.529,00		
		<b>4. CHODNIKI WZMOCNIONE ( W MIEJSCACH ZJAZDÓW)</b>				
9	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	210,00		
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr 15cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	210,00		
11	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm -czerwona, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	210,00		
		<b>5. ELEMENTY CHODNIKÓW</b>				
12	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	590,0		
13	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	93,0		
14	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem.-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych w miejscach zjazdów	m	1.636,0		
15	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	10,00		
		<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
16	D-06.01.01	Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zielenców	m2	300,00		