

Profil podłużny kanalizacji deszczowej

PVC de 500/400 mm

Podziałka 1:100/500

P.p.=30,00

Hektometr i odległości	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Zagłębienie dna kanału
0 (wyl.1)	40,10	39,10	1,00
8,50			
37,50			
40,00 (D1)	40,35	39,22	1,13
62,50			
77,00 (Sep.1)	40,80	39,35	1,45
79,00 (Os.1)	40,80	39,37	1,43
81,00 (D2)	40,80	39,41	1,39
85,00 (D3)	41,45	39,43 / 39,84	2,02 / 1,61
90,00			
1 4,50			
23,50			
32,00			
41,00 (D4)	41,98	40,12	1,86
72,00			
77,00			
81,00 (D5)	42,40	40,32	2,08
84,00			
91,00 (D6)	42,64	40,43	2,21
98,50			
2 26,00 (D7)	43,07	40,54	2,54
34,00			
61,00 (D8)	43,30	40,59	2,71

Odcinek	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość	Proj. średnica nominalna, materiał
wyl.1 – D1	40,00	L=40,00 i=3,0 ‰	PVC de 500 mm
D1 – Sep.1	37,00	L=37,00 i=3,5 ‰	PVC de 500 mm
Sep.1 – Os.1	2,00	L=2,00 i=10,0‰	PVC de 500 mm
Os.1 – D2	2,00	L=2,00 i=20,0‰	PVC de 500 mm
D2 – D3	4,00		PVC de 500 mm
D3 – D4	56,00	L=100,00 i=5,0 ‰	PVC de 500 mm
D4 – D5	40,00		PVC de 500 mm
D5 – D6	10,00	L=10,00 i=11,0 ‰	PVC de 400 mm
D6 – D7	35,00	L=35,00 i=3,0 ‰	PVC de 400 mm
D7 – D8	35,00	L=35,00 i=1,5 ‰	PVC de 400 mm

Inwestor: Urząd Gminy w Biesiekierzu					
Jednostka projektowa: ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH Rafał Konon 75-042 KOSZALIN ul. ZWYCIĘSTWA 78/8					
Temat opracowania: ***Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice- zadanie nr 4***					
Branża: **Sanitarna**	Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis:	Skala:	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Rafał Konon	upr POM/0031/POOS/04		**1:100/500**	**2**
Opracował:	Kozioł Marta			Nr umowy:	Data: **10.2010 r.**
Sprawdził:	mgr inż. Danuta Gajewska	upr ST-452/89			