


# SZCZEGÓŁ D

## SKALA 1:10

Betonowa kostka brukowa typu POLBRUK gr. 6cm  
 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm  
 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 10cm  
 Warstwa odsączająca (piasek, pospulka, żwir) gr. 10cm



Obrzeże betonowe 8x30x100cm  
 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU INWESTYCYJNEGO  
 75-256 KOSZALIN UL. STOCZNIOWCÓW 3  
 tel./fax, (94) 343 20 79 tel. kom. 668 822 926 aquaprojekt@op.pl



**AQUA**  
 PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED  
 Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim  
 i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

zadanie	REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BIESIEKIERZ (OD PARKINGU DO CMENTARZA)		
adres	GMINA BIESIEKIERZ, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE		
inwestor	URZĄD GMINY BIESIEKIERZ 76-039 BIESIEKIERZ 103		
rysunek	SZCZEGÓŁ D		
projektował	mgr inż. Tomasz Bernacki ZAP/0075/PWOD/11		
opracował	mgr inż. Katarzyna Maciejewska POM/0244/POOS/09		
data	branża	skala	nr rysunku
05.2012	drogowa	1:10	9