

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
instalacja wewnętrzna			
1	KNR 5-18 0502/04 Montaż Tablicy głównej T-G NT	szk	1,000
2	KNR 5-18 0502/04 Montaż Tablicy piętrowej T-I NT	szk	1,000
3	KNR 5-18 0702/02 LISTWY ZACISKOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU ŻYL DO 10 MM2	szk	2,000
4	KNR 5-18 0705/08 Montaż zabezpieczenia S 301B w istniejącej tablicy	szk	14,000
5	KNR 5-18 0705/08 Montaż zabezpieczenia S 303B	szk	3,000
6	KNR 5-18 0703/06 Montaż łącznika MPE 25 3-BIEG 25A	szk	1,000
7	KNR 5-18 0703/06 Montaż łącznika FR 100-40 A 3-bieg	szk	1,000
8	KNR 5-18 0703/06 Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 3-bieg 25A	szk	5,000
9	KNR 5-18 0703/06 Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 3-bieg 40A	szk	1,000
10	KNR 5-18 0703/06 Montaż ochronnika przepięć DEHN 4 -bieg	szk	1,000
11	KNR 5-18 1005/12 Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 5x10mm2	m	26,000
12	KNR 5-18 1005/12 Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 5x4mm2	m	126,000
13	KNR 5-18 1005/05 Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 3x1,5mm2	m	50,000
14	KNR 5-18 1005/06 Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 3x2,5mm2	m	88,000
15	KNR 5-18 1106/01 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w ścianie otynkowanej p.t. na wyłącznik 1-biegunowy 6A, w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich	szk	38,000
16	KNR 5-18 1106/01 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w ścianie otynkowanej p.t. na wyłącznik 1-biegunowy 6A, w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich	szk	6,000
17	KNR 5-18 1106/02 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w ścianie otynkowanej p.t. na przełącznik świecznikowy	szk	29,000
18	KNR 5-18 1106/02 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w ścianie otynkowanej p.t. na przełącznik hermetyczne	szk	5,000
19	KNR 5-18 1106/04 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w ścianie otynkowanej p.t. na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z. w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich	szk	28,000
20	KNR 5-18 1106/04 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w ścianie otynkowanej p.t. na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z hermetyczne	szk	22,000
21	KNR 5-18 1106/04 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w ścianie otynkowanej p.t. na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z hermetyczne	szk	4,000
22	KNR 5-08 0511/12 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x36W	szk	26,000
23	KNR 5-08 0515/08 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych, z podłączeniem, pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, przykręcanych końcowych 2x36W	szk	9,000
24	KNR 5-10 1002/05 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30kg na ścianie	szk	2,000
25	KNR 5-10 1005/07 Montaż opraw ręciovych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku 1x250W	szk	2,000
26	KNR 5-10 1007/01 Przymocowanie do ścian uchwytyami, projektorów 1x125W z czujnikiem ruchu	szk	2,000
27	KNR 5-08 0504/04 Montaż opraw oświetleniovych na gotowym podłożu -kinkiet ozdobny 1x75 W	szk	8,000
28	KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniovych -PLAFONIERA 2X60W	szk	17,000

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 5-08 0309/12 Przykręcenie gniazd wtyczkowych metalowych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/4mm ²	szt	4,000
30	KNR 5-08 0403/02 Montaż transformatora	szt	1,000
31	KNR 5-18 1702/04 Zamocowanie puszek hermetycznej bakelitowej na tynku	szt	3,000
32	KNR 5-08 0403/01 Montaż wyłączników M612	szt	1,000
33	KNR 5-18 1701/07 Układanie rur z twardego PCW o średnicy 20mm na tynku	m	30,000
34	KNR 5-08 0204/04 Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 10mm ²	m	30,000
35	KNR 5-08 0611/01 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii I-II	m	108,000
36	KNR 5-08 0614/02 Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III	m	24,000
37	KNR 5-08 0618/01 Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	42,000
38	iKNP 18-46 4602/11 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej-badanie instalacji odgromowej pomiar pierwszy	r-g	9,000
39	iKNP 18-46 4601/04 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej-badanie zerowanie pomiar pierwszy	r-g	1,000
40	iKNP 18-46 4601/05 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej-badanie zerowanie pomiar następny	r-g	123,000
41	iKNP 18-46 4601/08 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej-badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	r-g	6,000
42	iKNP 18-46 4603/01 obwody instalacji elektrycznej-badanie obwodu 1-fazowego	r-g	14,000
43	iKNP 18-46 4603.2/01 obwody instalacji elektrycznej w budynkach- pomiar pierwszy obwodu 3-fazowego	r-g	4,000
WYMIANA ROZDZIELNI PARTER			
44	KNR 4-01 0330/07 Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,000
45	KNR 5-08 0403/02 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi	szt	1,000
46	KNR 5-08w 0408/01 Montaż szyn nośnych rozdzielnic (modułowych)	szt	1,000
47	KNR 5-08w 0408/02 Montaż listew przyłączowych (zaciskowych) rozdzielnic (modułowych)	szt	1,000
48	KNR 5-08w 0407/01 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt	14,000
49	KNR 5-08w 0407/03 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach	szt	4,000
50	KNR 5-08w 0407/02 Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach	szt	2,000
51	KNR 5-08w 0407/04 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach	szt	3,000
ZASILANIE DO ROZDZIELNI I PIĘTRO			
52	KNR 4-03 1001/03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	28,000
53	KNR 4-01 0333/04 Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 2 cegiel na zaprawie wapiennej	szt	4,000
54	KNR 5-08w 0107/02 Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 28mm	m	28,000
55	KNR 5-08w 0207/02 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ²	m	28,000
ZASILANIE DO REMIZY I ROZDZIELNIA REMIZY GNIAZDA 400V			
56	KNR 4-03 1001/03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	47,000
57	KNR 4-01 0333/04 Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 2 cegiel na zaprawie wapiennej	m	47,000

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	6,000
58	KNR 5-08w 0107/02 Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 28mm	m	47,000
59	KNR 5-08w 0207/02 Weiąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ²	m	47,000
60	KNR 4-01 0330/07 Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,000
61	KNR 5-08 0403/02 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi	szt	1,000
62	KNR 5-08w 0408/01 Montaż szyn nosnych rozdzielnic (modułowych)	szt	1,000
63	KNR 5-08w 0408/02 Montaż listew przyłączowych (zaciskowych) rozdzielnic (modułowych)	szt	1,000
64	KNR 5-08w 0407/01 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt	6,000
65	KNR 5-08w 0407/03 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach	szt	2,000
66	KNR 5-08w 0407/02 Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach	szt	2,000
67	KNR 5-08w 0407/04 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach	szt	2,000
68	KNR 5-08w 0209/05 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton ZASILANIE GNIAZD 400V	m	30,000
69	KNR 5-08w 0301/02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kółków plastikowych w cegle	szt	1,000
70	KNR 5-08w 0403/03 Przykręcenie do gotowego podłoża, z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, aparatów o masie do 5,0kg o 2-ch otworach mocujących SYRENA ALARMOWA	szt	1,000
ZASILANIE PODDASZA I OŚWIETLENIE			
71	KNR 5-08w 0101/01 Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do drewna	m	48,000
72	KNR 5-08w 0110/02 Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winidurowych o średnicy do 28mm	m	48,000
73	KNR 5-08w 0207/01 Weiąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ²	m	48,000
74	KNR 5-08w 0502/01 Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 wkrętach do drewna	kpl	2,000
75	KNR 5-08w 0504/04 Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych przelotowych	kpl	2,000
ZASILANIE GNIAZD 3F, KUCHNIA I WENTYLATORA			
76	KNR 5-08 0401/08 Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kółków rozporowych plastikowych w podłożu ceglany	szt	1,000
77	KNR 5-08 0403/02 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi WENTYLATORA	szt	1,000
78	KNR 5-08w 0209/05 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton ZASILANIE GNIAZD 400V	m	32,000
79	KNR 5-08w 0309/11 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych, 3-biegunowych przykręcanych z uzziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/4mm ²	szt	3,000
MONTAŻ LAMP Z MODUŁEM AWARYJNYM I KIERUNKOWYCH			
80	KNR 5-08 0511/12 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x36W Z MODUŁEM AWARYJNYM	szt	12,000
81	KNR 5-08 0504/07 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych KIERUNKOWYCH	szt	5,000
WYRÓWNAWCZY			

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
82	KNR 5-08w 0402/04 Przykręcenie do gotowego podłoża, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie do 5.0kg o 4-ch otworach mocujących	szt	2,000
83	KNR 5-08 0614/02 Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kategorii III	m	8,000
84	KNR 5-08w 0209/02 Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² , układane w tynku na podłożu innym niż beton	m	40,000
MONTAŻ WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO DPX z WYZWALACZEM i PRZYCISK PPoŻ			
85	KNR 5-08 0401/04 Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie srub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
86	KNR 5-08 0403/02 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi WYŁĄCZNIK DPX z WYZWALACZEM	szt	1,000
87	KNR 5-08 0403/02 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi PRZYCISK PPoŻ	szt	1,000
wykonanie instalacji komputerowej			
88	KNR 5-08 0402/02 Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi GŁOWICA TT	szt	1,000
89	KNR 5-08w 0114/04 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do cegły	m	30,000
90	KNR 5-08w 0208/01 Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² zasilani 230V	m	50,000
91	KNR 5-08w 0208/01 Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² SKRĘTKA	m	120,000
92	KNNR 5 0301/02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	4,000
93	KNNR 5 0303/02 Montaż puszek 3-krotnych natynkowych	szt	4,000
94	KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykręcanych z uzziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² GNIAZDA DATA	szt	8,000
95	KNR AT-14 0107/06 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu - dodatki za montaż gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym	szt	4,000
96	KNR AT-14 0105/02 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP	szt	40,000

Zestawienie robocizny

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	1,700		
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	252,122		
3	Elektromonterzy gr.III	r-g	68,505		
4	Elektromonterzy gr.IV	r-g	6,352		
5	Elektromonterzy	r-g	98,210		
6	Monterzy	r-g	6,200		
7	Robotnicy gr.I	r-g	570,499		
8	Robotnicy	r-g	64,933		
		Razem	1.068.521		

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Zarówki	szt	7,280		
2	zarówka halogenowa 125 W	szt	2,000		
3	Łącznik zyl modułowy	szt	20,400		
4	Bednarka ocynkowana 25x4mm	kg	112,320		
5	GLOWICA TT	szt	1,000		
6	Gniazd3P+N+Z izolacyjne	szt	4,000		
7	Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.1	szt	28,560		
8	Gniazda bakelitowe 2-biegunowe bryzgoszczelne 10A/Z	szt	26,520		
9	Gniazda data	szt	8,160		
10	Gniazda komputerowe RJ-45 n/1 pojedyncze DATA	szt	4,000		
11	Gniazda metalowe 3-biegunowe 16A/Z	szt	3,000		
12	Haczyki sufitowe	kg	0,659		
13	kinkiet ozdobny ścienny 1x 25 W	szt	8,000		
14	Kolki rozporowe plastikowe	szt	95,000		
15	Lampy sodowe SON 250W	kpl	2,000		
16	Listwy elektroinstalacyjne nasienne dwódrzeln 60x40	m	31,200		
17	Listwy zaciskowe	szt	2,000		
18	Ochronnik przeciwprzepięciowy DEHN	szt	4,080		
19	Odgaleźniki 4-zaciskowe 10mm2	szt	2,040		
20	Odgaleźniki natynkowe bryzgoszczelne	szt	3,060		
21	Sruby kpl	kg	0,480		
22	Światłówki LF 36W	szt	97,760		
23	Oprawa plafoniera 1x25W	szt	17,000		
24	Oprawa sodowa uliczna SGS 102/250	szt	2,000		
25	Oprawa szczelna strugoodporna PACIFIC 2x36 W	szt	9,000		
26	oprawa zewnętrzna halogenowa z czujnikiem ruchu	kpl	2,000		
27	Oprawy zarowe do przykręcania	szt	2,000		
28	Oprawy kierunkowe	szt	5,100		
29	Oprawy rastrowe sufitowe 2x36 W Z MODULEM AWARYJNYM	szt	12,000		
30	Oprawy rastrowe sufitowe 2x36 W	szt	26,000		
31	Płytki zaciskowe do 4x1,5mm2	szt	7,620		
32	Płytki zaciskowe do 4x2,5mm2	szt	172,940		
33	Pręty ocynkowane 16mm	m	116,480		
34	Przełączniki bakelitowe świecznikowe 6A p.1 1-biegun	szt	29,580		
35	Przełączniki bakelitowe schodowe 6A p.1 1 -bieg hermetyczne	szt	5,100		
36	Przewód izolowany jednożyłowy 10mm2	m	31,200		
37	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 5x 4mm2	m	48,880		
38	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 5x10mm2	m	29,120		
39	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm2	m	64,480		
40	Przewód YDY 3x1,5mm2	m	101,920		
41	Przewód YDY 3x2,5mm2	m	462,960		
42	Przewód YDY 5x10mm2	m	27,040		
43	Przewód YDY 5x4mm2	m	131,040		
44	Przewód YDYp 3x1,5mm2	m	322,960		
45	Przewód YDYp 3x2,5mm2	m	358,800		
46	Przewód YDYp 4x1,5mm2	m	91,120		
47	Przewód YLY 10mm2	m	41,600		
48	Puszki bakelitowe hermetyczne	szt	12,516		
49	Puszki bakelitowe hermetyczne	szt	54,236		
50	Puszki bakelitowe podtynkowe uniwersalne d=70mm	szt	139,920		
51	Puszki natynkowe 3-krotne z ramką	szt	4,080		
52	Rury winidurowe dmax=28mm	m	127,920		
53	Rury z twardego PCW RVS d=20mm	m	31,200		
54	skrętka	m	124,800		
55	Skrzynki bezpiecznikowe FAEL 2X12	szt	1,000		
56	Skrzynki bezpiecznikowe FAEL 3X12	szt	1,000		
57	SYRENA ALARMOWA /materiał inwestora/	szt	1,000		
58	SZYNA WYRÓWNAWCZA	szt	2,000		
59	Szyny nośne	szt	2,000		
60	Tablica w obudowie z tworzywa z drzwiczkami RWN 2x12 FAEL	szt	1,000		
61	Tablica w obudowie z tworzywa z drzwiczkami RWN 4x12 FAEL	szt	1,000		
62	Transformatory ochronne 1-faz TO 100WA W OBUDOWIE	szt	1,020		
63	Uchwyty	szt	100,800		
64	wentylator wyciągowy 150	szt	1,000		

Bud Świetlica wiejska WARNINO NAKI rds

Zestawienie materiałów

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Wkręty do drewna	szt	4,000		
66	WYŁĄCZNIK M - 612	szt	1,000		
67	WYŁĄCZNIK PPOŻ	szt	1,000		
68	Wyłącznik DP 163A Z WYBIJAKIEM	szt	1,000		
69	Wyłącznik MPE 25 3-BIEG 25A	szt	1,000		
70	Wyłącznik nadprądowy S 303 B 16	szt	3,000		
71	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	20,000		
72	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt	4,000		
73	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10	szt	14,000		
74	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	6,000		
75	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A/30mms	5,000			
76	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowe	szt	5,000		
77	Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 40A/ 30mA	szt	1,000		
78	Wyłączniki bakelitowe 1-biegunowe 6A	szt	31,008		
79	Wyłączniki bakelitowe bryzgoszcz. 1-biegun. 6A	szt	1,224		
80	Wyłączniki FR 103-40A	szt	1,000		
81	Wysięgnik 1-ramienny ścienny	szt	2,000		
82	Złącza krzyżowe	szt	42,000		
83	Złącze RJ45	szt	40,000		
84	Złączki porcelanowe świecznikowe 3-biegunowe	szt	35,020		
85	Złączki	szt	50,430		
86	Zapłonniki	szt	94,000		
					Razem
					Materiały pomocnicze
					Razem

Zestawienie sprzętu

Remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,160		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,220		
3	Spawarka transformatorowa do 500A	m-g	37,067		
4	Wibromłot elektryczny 3kW	m-g	5,088		
		Razem	42,535		