

Kosztorys ofertowy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena (zł brutto)	Wartość (zł brutto)
I. Roboty przygotowawcze					
1	Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	2,345		
2	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000		
II. Roboty ziemne					
1	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szer. dna 0,4m w gruncie kategorii III	m	2.297,000		
2	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,4m i szer. dna 0,4m grunt kategorii III	m	2.297,000		
3	Nасыpanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,4m	m	4.334,000		
4	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład 0.6*0.6*1*55	m ³	19,800		
5	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład pod szafkę oświetleniową 0.6*1*0,5*3	m ³	0,900		
6	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III-IV 0.3*0.3*1*55	m ³	4,950		
III. Roboty montażowe i demontażowe					
1	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	425,000		
2	Ręczne układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych (przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	1.935,000		
3	Układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV, o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	425,000		
4	Obróbka na sucho kabli energetycznych czterożyłowych o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	110,000		
5	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.3*0.3*0.1*55	m ³	0,495		
6	Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,25m ³ pod rozdzielnicę w wykopie w gruncie kategorii III	szt.	55,000		
7	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg w gruncie kategorii I-III	szt.	50,000		
8	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg w gruncie kategorii I-III	szt.	5,000		
9	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m/1prz	600,000		
10	Montaż opraw z 1 lampą na niezamontowanym wysięgniku	szt.	60,000		
11	Montaż izolowanych złączy kablowych w słupach	szt.	55,000		
12	Wbijanie ręczne młotem uziomu rurowego lub ze stali profilowej, głębokość pogrążenia uziomu do 3,0m w gruncie kategorii III	szt.	14,000		
13	Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m ³ pod szafkę oświetleniową wykopie w gruncie kategorii III	szt.	2,000		
14	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez zabetonowanie w gotowych	szt.	1,000		

	otworach				
15	Demontaż i montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją przez zabetonowanie w gotowych otworach (istn. zł. kablowego)	szt.	2,000		
16	Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	odc	55,000		
17	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej – pomiar pierwszy	pomiar	14,000		
18	Badania i pomiary skuteczności zerowania – pomiar pierwszy	pomiar	56,000		
19	Ręczne wyjęcie i układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe powyżej 110kV o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych (przykrycie kabla cegłami budowlanymi pełnymi 25x12x6,5cm przy ułożeniu ich dłuższym bokiem wzdłuż kabla)	m	260,000		
20	Montaż w rowach muf żeliwnych przelotowych na kablach energetycznych na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wielożyłowych aluminiowych o przekroju do 120mm ²	szt.	4,000		
				Ogółem kosztorys	

Tabela elementów

Nr	Opis robót	Wartość (zł brutto)
	I Roboty przygotowawcze	
	II Roboty ziemne	
	III Roboty montażowe i demontażowe	
Ogółem kosztorys		

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy*