



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.1.12.2017.KK

Biesiekierz, 28 listopada 2017 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

W związku z przetargiem na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach” w dniu 21 listopada 2017 roku Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy w ofercie należy ująć wyposażenie Sali sportowej w sprzęt sportowy wbudowany. W SIWZ w p. III Opis przedmiotu zamówienia sprzęt ten nie został ujęty.

W projekcie architektury wyszczególniono

- drabiny gimnastyczne przyścienne o wys.3,0m – pola ćwiczebne 32sztx0,9m;
- drabiny sznurowe – 1 szt.; liny i drążki pionowe na wymianę –drabiny sznurowe i liny zawieszane na zaczepach umożliwiających przesuwanie po szynie nośnej podwieszanej do konstrukcji nośnej Sali -2 szt.;
- drążki gimnastyczne - 1 szt. – słupki drążka osadzone są w gniazdach w podłodze z odciągami mocowanymi do kotew podłogowych z hakami;
- zestaw do koszykówki – 2 szt. - zestaw do koszykówki mocowany do ściany. Tablica z pleksi na konstrukcji stalowej ze wspornikami, z możliwością regulacji wysokości kosza od 260 do 305cm, wysięg tablicy 150cm od ściany;
- Ponadto w projekcie w Sali gimnastycznej grzejniki zabezpieczono osłonami drewnianymi. Projekt techniczny nie obejmuje sprzętu ruchomego (przenośnego sprzętu gimnastycznego i mebli). Czy sprzęt ruchomy i meble należy ująć w ofercie, jeśli tak to prosimy o szczegółowy wykaz tego sprzętu i mebli.

Odp. Zamawiający informuje, iż wyposażenie sali gimnastycznej stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania przetargowego, które Zamawiający ogłosi po zakończeniu realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym Wykonawcy nie powinni ujmować w kalkulacji sprzętu sportowego. Analogiczna sytuacja dotyczy sprzętu ruchomego i mebli.

2. Prosimy o dokładne określenie rodzaju podłogi w Sali gimnastycznej. Na przekroju przez salę rys. A/1 jest wymieniona klepka gr.22mm o wymiarach 6x30cm z litego drewna.



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Powierzchnia posadzki F=292,10m². Jeśli ma to być podłoga z litego drewna to prosimy o określenie gatunku drewna.

Odp. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy powinni ująć w wycenie podłogę z klepek dębowych.

3. Prosimy o informację czy okna O1 i O2 w zapleczu Sali Gimnastycznej mają być drewniane, czy mogą być wykonane jako okna PCV.

Odp. Zamawiający wymaga, aby okna O1 i O2 w zapleczu Sali gimnastycznej były zgodne z dokumentacją projektową.

4. W projekcie technicznym zamieszczonym na stronie Zamawiającego brak rysunku z zestawieniem okien i drzwi aluminiowych (został pominięty rys. nr 18). Prosimy o zamieszczenie zestawienia okien i drzwi aluminiowych w celu dokładnej ich wyceny.

Odp. Zamawiający zamieszcza rys. nr 18.

5. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie ewentualnym oferentom przedmiotowego przetargu przedmiarów w wersji elektronicznej (RODOS lub ATH). Jest to dla oferentów znaczne ułatwienie, gdyż nie skupiamy się wówczas na 'wklepywaniu' poszczególnych pozycji z załączonych przedmiarów w PDF (szczególnie że w przedmiarze na roboty sanitarne brak jest nawet podstaw katalogowych cenników), a skupiamy się na rzetelnej wycenie robót niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odp. Zamawiający zamieszcza przedmiary w formacie ATH.

6. Wykonawca zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie montażu, przyjętych w dokumentacji projektowej, central wentylacyjnych. Wspomniane centrale nie spełniają warunków odbioru w świetle nowych dyrektyw związanych z odzyskiem ciepła. W załączeniu przedkładam mail od producenta, który podniósł tę kwestię. Montaż nowych central z rekuperatorami wiąże się z dodatkowymi kosztami (wyższe ceny urządzeń), zapewnieniem nowej lokalizacji i wzmocnionej konstrukcji, z uwagi na zdecydowanie większą wagę i gabaryty urządzeń. Wprawdzie uzyskaliśmy wycenę zaprojektowanych central, jednak mogą być kłopoty z odbiorem. Prosimy odpowiedź odnośnie przedmiotowych central ciepła.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną oraz umową. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności i prace, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej lub SIWZ, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, dokumentacją projektową, aktualnymi przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzą budowlaną.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **6 grudnia 2017 roku, godz. 10.00**.



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Projekt jest w 70% dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **6 grudnia 2017 roku, godz. 10.15.**

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Rozdział XV ust. 2 SIWZ

Jest: Termin składania ofert: do dnia **4 grudnia 2017 roku, do godziny 10:00.**

Powinno być: Termin składania ofert: do dnia **6 grudnia 2017 roku, do godziny 10:00.**

Rozdział XV ust. 4 SIWZ

Jest: Termin otwarcia ofert: **4 grudnia 2017 roku, godzina 10:15.**

Powinno być: Termin otwarcia ofert: **6 grudnia 2017 roku, godzina 10:15.**

Załącznik nr 8 do SIWZ

- 1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST 15 – Podłoga sportowa:

pkt 5.1

Jest: „Na wykonanej posadzce betonowej ułożyć paroizolację z folii.

Następnie wykonać ułożyć elementy sprężyste gr. 16 mm o wymiarach 9x10 cm w rozstawie co 50 cm na których ułożyć legar dolny gr 19 mm o wymiarach 9x250 cm oraz analogiczny legar górny na którym wykonać ślepą posadzkę gr 19 mm z elementów 9x250 cm w rozstawie co 11,5 cm. Następnie ułożyć warstwę paroizolacyjną z folii, następnie układać warstwę wykończeniową z klepki gr 22 mm o wymiarach 6x30 cm z drewna litego.”

Powinno być: „Na wykonanej posadzce betonowej ułożyć paroizolację z folii.

Następnie wykonać ułożyć elementy sprężyste gr. 16 mm o wymiarach 9x10 cm w rozstawie co 50 cm na których ułożyć legar dolny gr 19 mm o wymiarach 9x250 cm oraz analogiczny legar górny na którym wykonać ślepą posadzkę gr 19 mm z elementów 9x250 cm w rozstawie co 11,5 cm. Następnie ułożyć warstwę paroizolacyjną z folii, następnie układać warstwę wykończeniową z klepki gr 22 mm o wymiarach 6x30 cm z drewna litego – klepka dębowa.”

Z up. Wójta Gminy Biesiekierz

/-/ Waldemar Maniak

Sekretarz Gminy

Przewodniczący Komisji Przetargowej

