



Szczegół konstrukcyjny  
- zjazd, ciąg pieszo-jedyny




Oznaczenia:

1.	koszka betonowa grafitowa bez faz gr.8cm
2.	koszka betonowa piaskowa bez faz gr.8cm
3.	koszka betonowa czerwona bez faz gr.8cm
4.	koszka betonowa szara gr.8cm
5.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1 gr. 5cm
6.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C <sub>90/3</sub> o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
7.	warstwa z kruszyw z rozbiórki gr.15cm
8.	warstwa z mieszanki związanej cementem C <sub>15/2</sub> gr.15cm
9.	krawężnik betonowy 15x22cm
10.	ława betonowa z betonu C12/15
11.	obrzeże betonowy 8x30cm
12.	humus gr.10cm
13.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C <sub>90/3</sub> o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
14.	krawężnik betonowy 15x30cm
15.	koszka betonowa piaskowa gr.6cm
16.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C <sub>90/3</sub> o frakcji 0/31.5mm gr.10cm
17.	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązaney o CBR min. 20% gr.10cm
18.	w ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm
19.	w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
20.	prefabrykowana ścianka żelbetowa typu L
21.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C <sub>90/3</sub> o frakcji 0/31.5mm gr.15cm

Szczegół konstrukcyjny  
- chodnik, jezdnia odc. HJ



 Pracownia Projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI" 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20	
Temat opracowania: Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - połączenie m. Stare Bielice z podstrefą Koszalin SSSE.			
Inwestor: Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz			
Branża: Drogowa		Tytuł rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06	
Opracował:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06	
Sprawdził:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/0055/POOD/06	
RYSUNEK NR 3		ARKUSZ NR 1/1	