



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.6.2018.KK

Biesiekierz, 20 kwietnia 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE”; zadanie nr UG.SR.271.6.2018.KK

Zamawiający Gmina Biesiekierz działając w oparciu o art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści zamianę kostki bet. bezfazowej jezdni, skrzyżowań, progów płytowych na kostkę z fazą? Zamiana zwiększy wytrzymałość nawierzchni na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kostki z fazą.

Pytanie nr 2: Proszę o potwierdzenie, że zjazdy należy wykonać z kostki bet. 8x10x20 kolor szary z fazą, a chodniki z kostki bet. 6x10x20 kolor piaskowy z fazą.

Odpowiedź nr 2: Zjazdy należy wykonać zgodnie z opisem technicznym (pkt. 4.4 Konstrukcja) do projektu branży drogowej. Projekt nie określa rodzaju kostki (z fazą lub bez fazy).

Pytanie nr 3: Proszę o dokładne określenie zakresów wykonania przebudowy objętej przetargiem i zaznaczenie na projekcie zagospodarowania terenu konkretnej kilometracji precyzującej, w jakim miejscu kończy się przebudowa. W szczególności chodzi o skrzyżowanie z odcinkiem H-J oraz skrzyżowanie z odcinkiem A-F, które są nieobjęte przebudową.

Odpowiedź nr 3: Skrzyżowanie z wyłączonym odcinkiem H-J należy wykonać do kilometrażu 0+073.77 odcinka H-J. Skrzyżowanie z wyłączonym odcinkiem A-F zakończyć pod kątem od km 0+030.34 do km 0+035.33.

Pytanie nr 4: Proszę o zmianę paragrafu 2, pkt 1 umowy, przedmiot umowy ma być wykonany również z materiałów rozbiórkowych pozyskanych na miejscu - warstwa kruszywa z rozbiórki gr. 15cm.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 2 ust. 1 projektu umowy.



Pytanie nr 5: Proszę o określenie, czy w zakresie przebudowy jest wykonanie nowej przepompowni P1? Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź nr 5: Nie. Wykonanie przepompowni zostało wyłączone z zamówienia.

Pytanie nr 6: Proszę o określenie, czy w zakresie przebudowy jest wykonanie przełożenia istniejących sieci wodociągowych i gazowych? Jeżeli tak, proszę o określenie technologii i podanie niezbędnych parametrów i długości celem wykonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź nr 6: W zakresie przebudowy jest usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, które należy wykonać zgodnie z pkt. 4.5 opisu technicznego projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 7: Czy w zakresie przebudowy jest wykonanie regulacji istniejącej infrastruktury podziemnej (włazy, kraty, hydranty, zawory wodociągowe i gazowe)? Jeżeli tak, proszę o określenie zakresu prac (sama regulacja istn. elementów, czy wymiana na nowe) i podanie ilości.

Odpowiedź nr 7: W zakresie przebudowy jest wykonanie regulacji istniejącej infrastruktury. Ilość została określona w pkt. 2 opisu technicznego projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści zamianę kostki bet. 8 starobruk czerwonej - skrzyżowania i progi płytowe, na kostkę bet. 8 prostokątną czerwoną?

Odpowiedź nr 8: Wyniesienia skrzyżowań oraz progów należy wykonać zgodnie z opisem technicznym (pkt. 4.4 Konstrukcja) do projektu branży drogowej. Projekt nie określa typu kostki.

Pytanie nr 9: Proszę o podanie lokalizacji przepompowni P1.

Odpowiedź nr 9: Przepompownia wód opadowych została wyłączona z zamówienia.

Pytanie nr 10: Proszę o podanie lokalizacji murka oporowego oraz wysokości i grubości elementu prefabrykowanego typu L.

Odpowiedź nr 10: Murek oporowy o długości 54m zlokalizowany będzie na odcinku C-D pomiędzy km 0+110 i km 0+164.

Pytanie nr 11: Proszę o podanie lokalizacji zabezpieczenia istn. sieci gazowej płytami żelbetowymi. Proszę o potwierdzenie, że w/w zabezpieczenie ma polegać tylko na ułożeniu płyt żelbetowych.

Odpowiedź nr 11: Sieć gazowa, którą należy zabezpieczyć płytami drogowymi znajduje się na odcinku C-D pomiędzy km 0+050 i km 0+0,80.

Pytanie nr 12: Proszę o załączenie projektu zagospodarowania terenu odc. C-D.

Odpowiedź nr 12: Projekt zagospodarowania terenu odcinka C-D załączono w dniu 13.04.2018r.



Pytanie nr 13: Proszę o podanie lokalizacji drzew do wycinki.

Odpowiedź nr 13: Drzewa przeznaczone do wycinki zostaną usunięte przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14: Proszę o podanie lokalizacji ogrodzeń prywatnych posesji do przestawienia.

Odpowiedź nr 14: Ogrodzenia znajdujące się w pasie robót zostaną usunięte przez Zamawiającego.

Pytanie nr 15: Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem przebudowy nie jest wykonanie nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź nr 15: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Pytanie nr 16: Czy w bliskim sąsiedztwie przebudowywanego odcinka znajduje się plac, na którym można zorganizować tymczasowe - nieodpłatne składowisko materiałów budowlanych?

Odpowiedź nr 16: Organizacja zaplecza budowy jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie posiada w bliskim sąsiedztwie placu do składowania materiałów budowlanych.

Pytanie nr 17: Proszę o potwierdzenie, że progi spowalniające należy wykonać jako elementy z kostki betonowej.

Odpowiedź nr 17: Progi spowalniające należy wykonać zgodnie z opisem technicznym (pkt. 4.4 Konstrukcja) do projektu branży drogowej.

Pytanie nr 18: Proszę o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź nr 18: Znaki pionowe i poziome objęte przedmiotem zamówienia przedstawiono na planach zagospodarowania terenu br. drogowej.

Pytanie nr 19: Proszę o podanie lokalizacji wywozu materiałów z rozbiórki ("wywóz w miejsce wybrane przez Inwestora").

Odpowiedź nr 19: Materiały pochodzące z rozbiórki należy wywozić na działkę będącą własnością Zamawiającego w m. Gniazdowo- dz. nr 55.

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na nawierzchni z kostki betonowej zamiast grubowarstwowego, przedmiar drogowy poz. 24?

Odpowiedź nr 20: Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie ze ST.

Pytanie nr 21: Proszę o podanie lokalizacji ułożenia rur osłonowych o średnicy fi 110mm, przedmiar drogowy poz. 33.

Odpowiedź nr 21: Przedmiar ma charakter pomocniczy. Rury osłonowe należy stosować zgodnie z projektem oraz wymogami ST.

Pytanie nr 22: Proszę o podanie odcinków budowy kanalizacji deszczowej względem projektowej numeracji studni.

Odpowiedź nr 22: Należy wybudować następujące odcinki kanalizacji deszczowej:



Odcinek G-J: D28 – D30 z wpustem W43 oraz z wyprowadzeniem rurociągu poza granicę zakresu robót drogowych, D33 – D53,

Odcinek A-F: Dist. – D33,

Odcinek A-J: D33 - D35,

Odcinek C-D: Dist. – D54

Pytanie nr 23: Proszę o podanie odcinków budowy oświetlenia względem projektowej numeracji słupów.

Odpowiedź nr 23: Oświetlenie należy wybudować zgodnie z projektem wykonawczym – Rys. nr E1 (sześć słupów) oraz rys. nr E2. Na rys. E2 należy uwzględnić tylko oświetlenie wzdłuż przebudowywanej drogi (trzy słupy).

Pytanie nr 24: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych rozbieżności:

- zgodnie z projektem należy wykonać kanalizację deszczową z rur PVC50 o długości 201m, natomiast w przedmiarze uwzględniono 163m. Proszę o wskazanie, który odcinek jest wyłączony z realizacji;
- zgodnie z projektem należy wykonać 50 szt. studzienek ściekowych, natomiast w przedmiarze uwzględniono 49 szt. Proszę o wskazanie, który wpust jest wyłączony z realizacji;
- zgodnie z projektem należy wykonać 40 szt. studni betonowych DN1200, natomiast w przedmiarze uwzględniono 39 szt. Proszę o wskazanie, która studnia jest wyłączona z realizacji;
- zgodnie z opisem pkt. 2 opisu technicznego przykanaliki należy wykonać z rur PVC160 natomiast w pkt 4.2 wpisano rury PVC200. Proszę o sprecyzowanie średnicy przykanalików.

Odpowiedź nr 24:

- **Należy wykonać kanalizację deszczową z rur PVC250 o długości 201m zgodnie z dokumentacją projektową.**
- **Należy wykonać 49 szt studzienek ściekowych. Wyłączono z zakresu wpust nr w 44.**
- **Należy wykonać 39 szt. Studni betonowych dn1200. Z zakresu wyłączono studnię D31.**
- **Zamawiający informuje, że przykanaliki należy wykonać z rur PVC200 zgodnie z ww. pkt. 4.2 oraz rys. nr 6 projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej.**

Pytanie nr 25: Proszę o załączenie do materiałów przetargowych tabeli nr 1, o której mowa w pkt. 4.2 odnośnie przykanalików kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający załącza tabelę nr 1 – Zestawienie przyłączy kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 26: Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z projektem i przedmiarem nie ma konieczności całkowitej wymiany gruntu przy montażu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź nr 26: Roboty ziemne wykonać należy zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych budowy kanalizacji deszczowej KD-02.05.00 oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

Pytanie nr 27: Proszę o informację, czy w ramach niniejszego zadania należy wbudować pompownię wód opadowych. Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji oraz parametrów



pompowni.

Odpowiedź nr 27: Nie. Przepompownia wód opadowych została wyłączona z przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28: Proszę o wskazanie miejsca do wywozu bruku kamiennego oraz rozebranej nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych (zgodnie z przedmiarem miejsce ma zostać wskazane przez Inwestora).

Odpowiedź nr 28: Materiały pochodzące z rozbiórki należy wywozić na działkę będącą własnością Zamawiającego w m. Gniazdowo- dz. nr 55.

Pytanie nr 29: Proszę o wskazanie lokalizacji murka oporowego.

Odpowiedź nr 29: Murek oporowy o długości 54m zlokalizowany będzie na odcinku C-D pomiędzy km 0+110 i km 0+164.

Pytanie nr 30: Proszę o wskazanie lokalizacji ogrodzeń do przesunięcia, o których mowa w opisie do projektu branży drogowej pkt. 2.

Odpowiedź nr 30: Ogrodzenia znajdujące się w pasie robót zostaną usunięte przez Zamawiającego.

Pytanie nr 31: W opisie do projektu branży drogowe wspomniane jest o progach płytowych, natomiast na planie zaznaczone są wyłącznie miejsca wyniesionej nawierzchni z kostki betonowej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 31: Progi zwalniające należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu tj. poprzez wyniesienie nawierzchni z kostki betonowej.

Pytanie nr 32: W projekcie branży drogowej w konstrukcji nawierzchni zaprojektowano warstwę z kruszyw łamanych z rozbiórki gr. 15 cm. Proszę o potwierdzenie, że materiał z rozbiórki będzie się nadawał do ponownego wbudowania.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie potwierdza, że materiał z rozbiórki będzie się nadawał do ponownego wbudowania. Wykonawcy mają wykonać w całości przedmiot zamówienia z materiałów dostarczonych przez siebie.

Pytanie nr 33: Proszę o wyjaśnienie, czy konieczne jest stosowanie specjalnej powłoki wodoodpornej na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych studni betonowych, czy wystarczająca będzie wodoodporność studni gwarantowana przez producenta bez stosowania specjalnych powłok.

Odpowiedź nr 33: Należy zastosować powłokę wodoodporną zgodnie z pkt. 4.3 opisu technicznego do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej.

**Wójt Gminy
/-/ Andrzej Leśniewicz**

