











PRZESKROJE NORMALNE
SKALA 1:50




- ①
 - Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
 - Podsyпка cem.-pias. 1,4 gr. 5cm
 - Podbudowa z K.S.M gr. 20cm
 - Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm
 - Zagęszczone podłoże gruntu
- ②
 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
 - Podsyпка cem.-pias. 1,4 gr. 5cm
 - Ławka betonowa z oporem z betonu C12/15

- 4) — Krawężnik betonowy 15x30cm
— Podstyпка cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
— Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 5) — Obrzeże betonowe 8x30cm
— Podstyпка cem.-pias. 1:4 gr. 5cm

- 6) Betonowe korfro ścielkowe 15/8x33x40cm
 - Podosypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
 - Lawa betonowa z betonu C-12/15
- 7) - Koszka betonowa koloru szarego gr. 6cm
 - Podosypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
 - Podbudowa z KLSM gr. 10cm
 - Zagęszczone podłoże gruntowe

BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU INWESTYCYJNEGO
75-256 KOSZALIN UL. STOCZNIOWCÓW 3
tel./fax: (94) 343 20 79 tel. kom: 668 822 926 aquaprojekt@op.pl



AQUA
PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt orientacyjnie jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 ustawy Prawie Autorskim
1 Przewidz. Powszechnych z dnia 4 Września 1984 r. (Dz. U. nr 24 poz. 65)

zadanie	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WENIĘTRZNYCH, ZIAZDÓW ORAZ CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŁASKI KOSZALIŃSKIE		
objekt	DRÓGI WENIĘTRZNE, ZIAZDY ORAZ CHODNIKI		
adres	DZ.NR 38, 58/2, 58/10, 58/11, 58/16, 58/17, 58/18, 58/22, 58/23, 58/59, 72 - OBRĘB ŁASKI KOSZALIŃSKIE		
inwestor	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE URZĘDU GMINY W BIESIEKIERZU 76-039 BIESIEKIERZ 103		
rysunek	PRZEKROJE NORMALNE		
projektował	mgr inż. Tomasz Bernacki ZAP/0075/PWOD/11 ZAP/BD/0173/11		
opracował	mgr inż. Tomasz Bernacki ZAP/0075/PWOD/11 ZAP/BD/0173/11		
sprawił	mgr inż. Janusz Raczyński ZAP/0049/PWOD/05 ZAP/BD/0214/05		
faza	branża	skala	data
PB	drogowa	1:50	05.2013
		nr rysunku	2