



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://biesiekierz.eu>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.10.2019.KK

Biesiekierz, 31 lipca 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej; zadanie nr UG.SR.271.10.2019.KK

Zamawiający Gmina Biesiekierz działając w oparciu o art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Brak szczegółowych rozwiązań projektowych izolacji p.wilgociowych murków oporowych. Brak ujęcia tych robót w przedmiarze. Proszę o informacje czy roboty te mają być wykonane. Jeśli tak wnoszę o uzupełnienie Swiz o ten element robót.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Izolacja przeciwwilgociowa (folia izolacyjna) murku oporowego została przedstawiona na rys. 2 „Przekroje normalne”, będącym elementem dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiar ma charakter pomocniczy, a całość robót rozliczana będzie ryczałtowo, zatem obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie w kalkulacji cenowej wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2**

Brak szczegółowych rozwiązań projektowych drenażu z rur perforowanych o śr.100mm. Brak ujęcia



Operacja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu” jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

tych robót w przedmiarze. Wnoszę o uzupełnienie Swiz o ten element robót.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Drenaż z rur perforowanych o średnicy 100 mm zlokalizowany jest wzdłuż murka oporowego i przedstawiony na rys. 5 „Przekroje konstrukcyjne”, będącym elementem dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiar ma charakter pomocniczy, a całość robót rozliczana będzie ryczałtowo, zatem obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie w kalkulacji cenowej wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 3**

Brak zestawienia stali zbrojeniowej oraz brak elementu przygotowania stali zbrojeniowej w przedmiarze robót. Wnoszę o uzupełnienie Swiz o ten element robót.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Przedmiar ma charakter pomocniczy, a całość robót rozliczana będzie ryczałtowo, zatem obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie w kalkulacji cenowej wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 4**

Brak szczegółowych rozwiązań projektowych wykonania dylatacji murków oporowych oraz brak tego elementu robót w przedmiarze. Wnoszę j.w.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Dylatacje murka oporowego należy wykonać co 10m, co jest opisane na rys. 5 „Przekroje konstrukcyjne”, będącym elementem dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiar ma charakter pomocniczy, a całość robót rozliczana będzie ryczałtowo, zatem obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie w kalkulacji cenowej wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 5**

Projekt techniczny zakłada regulację urządzeń uzbrojenia terenu. Brak wyszczególnienia tych robót w przedmiarze. Wnoszę j.w.

### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia ilość urządzeń do regulacji. Przedmiar ma charakter pomocniczy, a całość robót rozliczana będzie ryczałtowo, zatem obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie w kalkulacji cenowej wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.



Operacja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu” jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

### **Pytanie nr 6**

Projekt zakłada wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CBR 20% gr 30 cm natomiast opis techniczny zakłada mieszankę związaną C1,5/2. Są to dwa różne materiały o różnych parametrach i cenach. Który należy zastosować?

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Należy zastosować mieszankę niezwiązaną CBR 20% gr. 30 cm, zgodnie z rys. 5 „Przekroje konstrukcyjne”, będącym elementem dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

### **Pytanie nr 7**

W związku z bardzo wysoką ceną kostki brukowej o parametrach podanych w projekcie jak i nietypowym kolorze (niebieski) kostka wykonywana na zamówienie. Czas realizacji zamówienia może wynieść nawet do trzech miesięcy. Czy Zamawiający w tym wypadku przedłuży termin realizacji robót?

### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane tylko na podstawie przepisów Pzp oraz § 15 projektu umowy. Zgodnie z § 16 projektu umowy wydłużony czas oczekiwania na zamówienie materiałów, zwłaszcza taki, o którym już na etapie postępowania wykonawca ma wiedzę, nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji zamówienia.

## **MODYFIKACJA SIWZ**

Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Załącznik nr 7 – Opis techniczny, Rozdział 4.4 Konstrukcja, pkt 4.4.1 Konstrukcja nawierzchni utwardzonej działki budowlanej (placów), akapit 1, tiret 4 otrzymuje brzmienie:**

- warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CBR 20% gr. 30 cm

**Wójt Gminy Biesiekierz**

**/-/ Andrzej Leśniewicz**

Wytworzył: Kamila Korn



Operacja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu” jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”