

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Izolacje</b>		
		<b>Izolacja pionowa murów zewnętrznych</b>		
1	KNR 4-01 0102/06	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii IV	m3	100
2	KNR 4-01 0603/05	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem z wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego	m2	100
3	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV	m3	100
		<b>Izolacja pionowa murów wewnętrznych</b>		
4	KNR-W 4-01 0633/02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości - odwierty w murze na zaprawie wapiennej skryształizowanej, lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15% ścian grubości 55cm	otworów	66
5	KNR-W 4-01 0213/01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm, grubości 15cm i wierzchniej warstwy grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	50
		<b>Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych</b>		
6	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki betonowej	m2	7,5
7	KNR 4-01 0102/03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	3,9
8	KNR 2-02 0201/01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	0,78
9	KNR 2-02 0206/01	Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	7,5
10	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	2,25
11	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,5
12	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	3
13	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	7,5
14	KNR 2-02 0920/04	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	3,5
15	KNR 2-02 1207/02	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	6,5
16	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie rozebranego chodnika	m2	10
		<b>Elewacja</b>		
17	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	239,75
18	KNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	143,85
19	KNR-W 2-02 1519/03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowo - silikatową	m2	239,75
		<b>Instalacje elektryczne</b>		
		<b>Wymiana osprzętu</b>		
20	KNR 4-03 0303/03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 w podłożu ceglany	szt	2
21	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	50
22	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	16

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze	szt	4
24	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych - Oprawy LED - analogia	szt	40
		<b>Instalacje sanitarne</b>		
		<b>Instalacja c.o. i c.w.u.</b>		
25	KNR 2-15 0501/03	Montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy nominalnej od 8,5 kW do 31kW dla parametru 50/30 c.o. wraz z odprowadzeniem spalin oraz automatyką - analogia	kocioł	1
26	KNR-W 2-15 0402/03	Rurociągi stalowe C-Stahl ocynkowana zewnętrznie i wewnętrznie lub równoważne, na ścianach w budynkach, 22x1,5 - analogia	m	20
27	KNR-W 2-15 0402/02	Rurociągi stalowe C-Stahl ocynkowana zewnętrznie i wewnętrznie lub równoważne, na ścianach w budynkach, 18x1,2 - analogia	m	30
28	KNR-W 2-15 0402/01	Rurociągi stalowe C-Stahl ocynkowana zewnętrznie i wewnętrznie lub równoważne, na ścianach w budynkach, 15x1,2 - analogia	m	50
29	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o długości 1060mm	kpl	14
30	KNR 2-15 0419/03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o długości 660mm	kpl	4
31	KNR 2-15 0422/01	Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	18
		<b>Instalacja wod - kan</b>		
32	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku	m	20
33	KNR 4-02 0230/05	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku	m	5
34	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	6
35	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	5
36	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	30
37	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	15
38	KNNR-W 4 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	60
39	KNNR-W 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek	szt	8
40	KNNR-W 4 0127/02	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych	m	40
		<b>Parter</b>		
		<b>Sala główna</b>		
41	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	49,25
42	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	100
43	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	4,92
44	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	49,25

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	49,25
46	KNR 2-02 0609/04	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa	m2	49,25
47	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	49,25
48	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	49,25
49	KNR 2-02 1105/05	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm	m	27,89
50	KNR 4-01 0901/04	Demontaż osadzonych w ścianach elementów pionowych ościeżnic drzwiowych - analogia	m	2,1
51	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,3
52	KNR 2-02 2008/01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	41,84
53	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	83,67
54	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	83,67
55	KNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	szt	1
56	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	szt	1
		<b>Szatnia</b>		
57	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	12,33
58	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	20
59	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,1
60	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	12,33
61	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	12,33
62	KNR 2-02 0609/04	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa	m2	12,33
63	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	12,33
64	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	12,33
65	KNR 2-02 1105/05	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm	m	16,75
66	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	4,83
67	KNR-W 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby	m2	25,13
68	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	50,25

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	50,25
<b>Korytarz</b>				
70	KNNR-W 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,87
71	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	6,87
72	KNR 2-02 1105/05	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm	m	7,82
73	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	0,32
74	KNR-W 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby	m2	11,73
75	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	23,46
76	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	23,46
77	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	szt	5
78	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	szt	5
<b>WC Personelu</b>				
79	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	2,71
80	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	2,71
81	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	9,6
82	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	4,8
83	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,8
84	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	szt	1
85	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	szt	1
86	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
87	KNR 2-15 0224/04	Ustępy pojedyncze ze spłuczkami - zestawy podtynkowe - analogia	kpl	1
88	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
<b>WC</b>				
89	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	7,38
90	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	7,38
91	KNR 4-04 0105/05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m2	8,67
92	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	15,3

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
93	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	26,8
94	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	28,7
95	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	28,7
96	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	szt	2
97	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	szt	2
98	KNR 2-15 0221/03	Umywalki dwumiejscowe porcelanowe lub tworzywowe - analogia	szt	1
99	KNR 2-15 0224/04	Ustępy pojedyncze ze spłuczkami - zestawy podtynkowe - analogia	kpl	2
100	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
		<b>Kuchnia</b>		
101	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	13,49
102	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	13,49
103	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	20,44
104	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	10,22
105	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,22
106	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	szt	2
107	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	szt	2
108	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
109	KNR 2-15 0220/04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt	1
110	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
		<b>Spizarnia</b>		
111	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	2,51
112	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	2,15
113	KNR 2-02 1105/05	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm	m	5,56
114	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	11,12
115	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	5,56
116	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	5,56

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
117	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	3,78
		<b>Piwnica</b>		
		<b>Klatka schodowa</b>		
118	KNR 4-04 0301/02	Rozebanie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	0,95
119	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	0,95
120	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,95
121	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	6,3
122	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	6,3
123	KNR 2-02 0609/04	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa	m2	6,3
124	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	6,3
125	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	10,16
126	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	20,8
127	KNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1
128	KNR-W 2-02 1204/03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2	m2	1
		<b>Kotłownia + pom. gospodarcze</b>		
129	KNR 4-04 0301/02	Rozebanie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	2,13
130	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	2,13
131	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	2,13
132	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	14,21
133	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	14,21
134	KNR 2-02 0609/04	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa	m2	14,21
135	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	14,21
136	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	14,21
137	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	54,64
138	KNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1
139	KNR-W 2-02 1204/03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2	szt	1
140	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
141	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
		<b>Poddasze</b>		
		<b>Hol</b>		
142	KNNR 2 1205/09	Posadzki z płyt panelowych	m2	28,9
143	KNR 9-29 0103/04	Rozbiórka ścianek działowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2	m2	12,64
144	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	0,315
145	KNR 9-29 0105/01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2	m2	6,24
146	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	68,88
147	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	68,88
148	KNR-W 2-02 1207/01	Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	15
149	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	4
150	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	4
		<b>Sala</b>		
151	KNNR 2 1205/09	Posadzki z płyt panelowych	m2	49,18
152	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,315
153	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	67,12
154	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	67,12
		<b>WC</b>		
155	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	6,51
156	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	6,51
157	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,05
158	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkieletie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	10,22
159	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	22,58
160	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	11,29
161	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	11,29
162	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	szt	2
163	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	szt	2
164	KNR 2-15 0221/03	Umywalki dwumiejscowe porcelanowe lub tworzywowe - analogia	szt	1

## Przedmiar

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
165	KNR 2-15 0224/04	Ustępy pojedyncze ze spłuczkami - zestawy podtynkowe - analogia	kpl	2
166	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
		<b>Pomieszczenie biurowe</b>		
167	KNNR 2 1205/09	Posadzki z płyt panelowych	m2	13,02
168	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	47,97
169	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	47,97