



### **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

#### **PYTANIA i ODPOWIEDZI nr 3**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice; zadanie nr UG.SR.271.15.2019.KK

Zamawiający Gmina Biesiekierz działając w oparciu o art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Zgodnie z opisem do projektu jezdnię należy ograniczyć krawężnikami. Zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym, lewa strona jezdni odcinka BCD została ograniczona obrzeżem. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Pytanie nr 2**

Zgodnie z opisem do projektu chodniki i zjazdy od strony posesji należy ograniczyć obrzeżem. Zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym chodniki, zjazdy i opaska (prawa strona odcinka BCD) od strony posesji nie zostały ograniczone obrzeżem. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2**

Zamawiający informuje, że należy ograniczyć jezdnię zgodnie z rysunkiem nr 2 projektu branży drogowej.

#### **Pytanie nr 3**

Zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym wg wyliczeń Wykonawcy, długość obrzeża wynosi około 350 m, natomiast w przedmiarze uwzględniono 1330 m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić długość obrzeża zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym.

**Pytanie nr 4**

Zgodnie z tabelą robót ziemnych objętość wykopów wynosi 1550,07 m<sup>3</sup>, natomiast w przedmiarze przyjęto 638,43 m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić objętość wykopów zgodnie z tabelą robót ziemnych.

**Pytanie nr 5**

Zgodnie z opisem zaprojektowano wzmocnioną konstrukcję chodnika. Proszę o wskazanie, na jakim odcinku oraz o podanie konstrukcji wzmocnienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający wskazuje, że wzmocnioną konstrukcję chodnika należy wykonać na odcinku BDE. Konstrukcja wzmocniona została opisana w projekcie branży drogowej w pkt 2.2 konstrukcja.

**Pytanie nr 6**

Proszę o wskazanie materiału z jakiego należy wykonać rury ochronne dwudzielne na istniejących gazociągach.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający wskazuje, że na istniejących gazociągach należy wykonać rury ochronne dwudzielne stalowe.

**Z up. Wójta Gminy Biesiekierz**

**/-/**

**Tomasz Hołowaty**

**Zastępca Wójta**

Wykonał: Kamila Korn