




Przekrój normalny A-A
- dojazd do placu



Przekrój normalny C-C
- plac (utwardzenie drzazki budowlanej)



Przekrój normalny B-B
- plac (utwardzenie drzazki budowlanej)



Oznaczenia:

1.	koszka betonowa szara gr. 8cm
2.	koszka betonowa grafitowa gr. 8cm
3.	koszka betonowa niebieska gr. 8cm
4.	koszka betonowa piaskowa gr. 8cm
5.	podsyłka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 5cm
6.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane C _{90/3} o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
7.	warstwa z mieszanki związanej cementem C _{1,52} gr. 22cm
8.	krawężnik betonowy 15x22cm
9.	ława betonowa z betonu C12/15
10.	humus gr. 10cm
11.	przełabrykowana ścianka żelbetowa typu L
12.	ława z chudego betonu gr. 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"

75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Umocowanie działki budowlanej nr 67 i 68/1 w Biesiekierzu
(teren wokół budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu).

Temat opracowania:	Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103		
Investor:	Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103		
Brutto:	Drogonia	Typu rysunku:	PRZEBUDOWA NORMAŁNE
Stanowisko:	Inicjator:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Angelika Elias-Bińczyc	ZAP/005/P00D/06	Skala: 1:500
Opracownik:	mgr inż. Angelika Elias-Bińczyc	ZAP/005/P00D/06	Data: 20.02.2018r.
Sprawdził:	mgr inż. Adam Bińczyc	ZAP/005/P00D/06	Nr rys. 2

RYSUNEK NR 2		ARKUSZ NR 1/1	
--------------	--	---------------	--