Szczegół konstrukcyjny
- dojazd do placu
przekrój A-A



Szczegół konstrukcyjny
- plac (utwardzenie powierzchni działki budowlanej)
przekrój C-C



Szczegół konstrukcyjny
- plac (utwardzenie powierzchni działki budowlanej)
przekrój B-B



Oznaczenia:

1.	kostka betonowa szara gr.8cm
2.	kostka betonowa grafitowa gr.8cm
3.	kostka betonowa niebieska gr.8cm
4.	kostka betonowa piaskowa gr.8cm
5.	podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 5cm
6.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego $C_{90/3}$ o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
7.	warstwa z mieszanki związanej cementem $C_{1.5/2}$ gr.22cm
8.	krawężnik betonowy 15x22cm
9.	ława betonowa z betonu C12/15
10.	humus gr.10cm

ELBI Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Temat opracowania: *Utwardzenie działki budowlanej nr 67 i 68/1 w Biesiekierzu (teren wokół budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu).*

Inwestor: *Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103*

Branża: *Drogowa* | Tytuł rysunku: *PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE*

Skala: 1:20	Podpis:	Nr uprawnień:	Stanowisko: Imię i nazwisko:
Data: 20.02.2018r.		ZAP/0056/POOD/06	Projektował: *mgr inż. Angelika Elias-Bińczyk*
Nr rys. 3		ZAP/0056/POOD/06	Opracował: *mgr inż. Angelika Elias-Bińczyk*
		ZAP/0055/POOD/06	Sprawdził: *mgr inż. Adam Bińczyk*

ARKUSZ NR 1/1

RYSUNEK NR 3