



Przekrój 1-1



obrzeże betonowe 8x30 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cem. - piasek. 1:4, gr. 5 cm,
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/s}$, gr. 10 cm


Przekrój w osi przepustu



obrzeże betonowe 8x30 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cem. - piasek. 1:4, gr. 5 cm,
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/s}$, gr. 10 cm
nasyp z pospółki
rura przepustowa HDPE o średnicy 400 mm
fundament kruszcowy z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm


Przekrój 2-2



obrzeże betonowe 8x30 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cem. - piasek. 1:4, gr. 5 cm,
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/s}$, gr. 10 cm

krawężnik najazdowy betonowy 15x25 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

| | | | |
|---|---|------------------|---------------|
|  Magdalena Młynarczyk adres: ul. Bałtycka 28, 76-039 Stare Bielice tel.: 665 041 053 e-mail: dromag.mm@gmail.com | | | |
| Zadanie: | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 112 polegająca na budowie drogi dla pieszych | | |
| Lokalizacja: | działka nr 21/1 obręb ewidencyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz | | |
| Inwestor: | Gmina Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz | | |
| Treść rysunku: | Przekroje konstrukcyjne | | |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko | Uprawnienia: | Podpis: |
| Projektowała: | mgr inż. Magdalena Młynarczyk | ZAP/0073/PWOD/10 | |
| | | | Skala: 1:500 |
| | | | Data: 11.2022 |
| | | | Nr rys. |
| | | | 2 |