



Przekrój 1-1



obrzeże betonowe 8x30 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cem. - piasek 1:4, gr. 5 cm,
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/s}$, gr. 10 cm


Przekrój w osi przepustu



obrzeże betonowe 8x30 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cem. - piasek 1:4, gr. 5 cm,
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/s}$, gr. 10 cm
nasyp z pospółki
rura przepustowa HDPE o średnicy 400 mm
fundament kruszowy z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm

Przekrój 2-2



obrzeże betonowe 8x30 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cem. - piasek 1:4, gr. 5 cm,
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/s}$, gr. 10 cm

krawężnik najazdowy betonowy 15x25 cm,
ława betonowa z oporem z betonu C12/15



Magdalena Młynarczyk
adres: ul. Bałtycka 28, 76-039 Stare Bielice
tel.: 665 041 053 e-mail: dromag.mm@gmail.com

Zadanie:	Budowa drogi dla pieszych wraz z oświetleniem w miejscowości Biesiekierz			Skala: 1:50
Lokalizacja:	działka nr 410, 21/2 obręb ewidencyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz			Data: 12.2022
Inwestor:	Gmina Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz			Nr rys. 3
Treść rysunku:	Przekroje konstrukcyjne			
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Uprawnienia:	Podpis:	
branża drogowa				
Projektowała:	mgr inż. Magdalena Młynarczyk	ZAP/0073/PWOD/10		
Sprawił:	mgr inż. Łukasz Komorowski	ZAP/0078/PWBD/16		