


Przekrój 1-1



obrzeże betonowe 8x30 cm,  
 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

podsyпка cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm,

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm

warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji  $k \geq 8 \text{ m/s}$ , gr. 10 cm



Magdalena Młynarczyk  
 adres: ul. Bałtycka 28, 76-039 Stare Bielice  
 tel.: 665 041 053 e-mail: dromag.mm@gmail.com

Zadanie:	Budowa drogi dla pieszych wraz z oświetleniem w miejscowości Biesiekierz			Skala: 1:25
Lokalizacja:	działka nr 410 obręb ewidencyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz			Data: 12.2022
Inwestor:	Gmina Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz			Nr rys.  2
Treść rysunku:	Przekrój konstrukcyjny			
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Uprawnienia:	Podpis:	
branża drogowa				
Projektowała:	mgr inż. Magdalena Młynarczyk	ZAP/0073/PWOD/10		
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Komorowski	ZAP/0078/PWBD/16		