


Siatka osłonowa, bezwęzłowa wykonana z polietylenu PE o oczku 8x8 cm, grubość splotu 5 mm. Kolor: zielony. Wysokość 4,00m

Profil stalowy, kwadratowy 80x80mm, wzmocniony - mocowany w tulei.
Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei 4,00m. Kolor: zielony.

Tuleja mocująca profil w podłożu - H 500mm,
Karabiniczki ocynkowane /łączenie siatki z linką stalową w poziomie,
Haczyki telfonowe /łączenie siatki z profilem w pionie

Elementy mocujące siatkę /linki stalowe, śruby rzymskie 1 kpl./



<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>"ARCHIKA"</p> <p>architekt Andrzej W. Krzyżaniak</p> <p>ul. Tadeusza Kościuszki 1B, 75-404 KOSZALIN tel/fax +48 94 346 58 03, e-mail: archika@post.pl</p>		<p>PROJEKTANT: MGR INŻ ARCH. ANDRZEJ KRZYŻANIAK ZP-0229</p> <p>UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANIAMI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. ZPNB-UJ.73424/98</p>		<p>PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>OBIEKT: STREFA SPORTU Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY</p> <p>ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEŚKIERZU DZIAŁKA NR 50.3/14/6 oraz 3/14/5 OBRĘB BIEŚKIERZ</p> <p>INWESTOR: Gmina Bieśkieierz, Bieśkieierz 103 76-039 BIEŚKIERZ</p>		<p>TEMAT RYS:</p> <p>PIŁKOCCHWYT</p>	
<p>DATA: 12.2023</p>		<p>SKALA: 1:25</p>		<p>NR RYS: 11</p>		<p>NR STRONY: 37</p>	