

Przedmiar robót

Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Spokojna (dz.90/64) w miejscowości Stare Bielice

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	STWiORB 6.4.7.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,180
		II DROGA, KRZYŻOWANIA I WYPEŁNIENIE MIĘDZY PASAMI JEZDNYMI		
1	STWiORB 5	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca.	m3	216,00
2	STWiORB 5.1. Podłoże	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża między pasami nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	720,00
3	STWiORB 5.1. Podłoże	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	216,00
4	STWiORB 5.2.	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	216,00
5	STWiORB 5.2.	Warstwa podsypki z piasku	M3	21,60
6	STWiORB 5.5.	Układanie płyt o powierzchni do 1·m2 - Ułożenie płyt Jomb 100x75x12,5 =(180 mb długości x 4 mb szerokości)	m2	720,00
7	STWiORB 5.5.	płyta betonowa JOMB „C” o wymiarach 100 x 75 x 12,5	szt.	960,00
		III POBOCZA DROGI		
1	STWiORB 5	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca.	m3	54,00
2	STWiORB 5.1. Podłoże	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża w gruncie kategorii I-IV	m2	180,00
		IV INNE		
1	---	Regulacja urządzeń skrzynek wodociągowych (szt. 11)	kpl	1,00

Uwaga: Ilości podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i ewentualne zmiany w podanych ilościach nie będą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia.