



Urząd Gminy w Biesiekierzu

76-039 Biesiekierz 103

www: <http://bip.biesiekierz.pl>

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.ZP.271.4.2025.KK

Biesiekierz, 4 czerwca 2025 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przebudowa drogi gminnej Parnowo – Cieszyn; zadanie nr UG.SR.ZP.271.4.2025.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje –aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Vide: odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 03.06.2025r.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Vide: odpowiedź na pytanie nr 22 z dnia 03.06.2025r.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 03.06.2025r.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 03.06.2025r.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót do wykonania nie ma wycinki drzew. Jeśli takie roboty są w zakresie robót do wykonania prosimy o zamieszczenie decyzji na wycinkę drzew wraz z podaniem zakresu robót do wykonania.

Pytanie nr 6

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wycinka drzew prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie Zamawiającego czy wykonawcy będzie nadzór ornitologa.

Odpowiedź na pytanie nr 5 i 6

Roboty budowlane nie przewidują wycinki drzew.

Pytanie nr 7

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabelę robot rozbiórkowych i ziemnych. Są niezbędne do prawidłowego skalkulowania robót.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest wykonanie nasypów, jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Wszelkie informacje dotyczące nasypów znajdują się w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 9

Zgodnie z załączoną SWZ w zakresie robót do wykonania jest remont istniejącej kanalizacji deszczowej który wg. załączonego projektu budowlanego pkt. 11 ma polegać na udrożnieniu

i oczyszczeniu kanałów. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót jest wyłącznie remont kanalizacji deszczowej polegający na udrożnieniu i oczyszczeniu kanałów a jeśli tak prosimy o podanie długości i średnicy kanałów do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 10

Jeśli w ramach remontu kanalizacji deszczowej należy wykonać nowe kanały kanalizacyjne lub obiekty w postaci wpustów lub studni prosimy o precyzyjne określenie zakresu robót do wykonania /długości, średnice, głębokości kanałów, ilość i średnice studni i wpustów/ oraz podanie lokalizacji kanalizacji deszczowej wraz z planem sytuacyjnym.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nie dotyczy.

Pytanie nr 11

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ w zakresie robót do wykonania jest frezowanie nawierzchni w terenie zabudowanym. Prosimy o określenie powierzchni i grubości frezowania.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 12

W zakresie robót do wykonania jest oczyszczenie rowów. Prosimy o podanie długości rowów do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 13

Zgodnie z załączoną dokumentacją w zakresie robót do wykonania jest wykonanie poszerzeń. Prosimy o podanie całkowitej powierzchni poszerzeń do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 14

Zgodnie z planem zagospodarowania ark. 11 nawierzchnia chodnika powinna być wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6cm natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ oraz

opisem w projekcie budowlanym grubość kostki powinna wynosić 8cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej grubości kostki.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki o grubości 8cm.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z planem zagospodarowania ark. 11 warstwę ścierną nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6cm.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Nawierzchnię wyniesionego przejścia dla pieszych należy wykonać z kostki o grubości 8cm.

Pytanie nr 16

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ w zakresie robót do wykonania jest przebudowa istniejących przepustów. Na planie sytuacyjnym wskazano jeden przepust. Prosimy o potwierdzenie iż do wykonania jest jeden przepust o długości 19m w km 2+490. Jeśli należy wykonać większą ilość przepustów prosimy o wskazanie ich lokalizacji i długości.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie średnicy przepustów do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie iż przepusty można wykonać z rur przepustowo-kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) SN8.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający potwierdza, że przepusty można wykonać z rur przepustowo-kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) SN8.

Pytanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy wloty i wyloty przepustów należy wykończyć wylotami prefabrykowanymi wg. KPED, jeśli tak prosimy o podanie KPED.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest bariera sprężysta, jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 21

Zgodnie z załączonymi planami zagospodarowania terenu pobocza należy wykonać jako ziemne natomiast wg. rysunków przekroi z kruszywa łamanego. Nadmieniamy iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ 500m² poboczy należy wykonać z materiału pozyskanego z frezowania który nie wystarczy na wykonanie wszystkich poboczy. Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi ile /m²/ poboczy należy wykonać z

- kruszywa łamanego
- destruktu z frezowania
- ziemne /humusu/

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 22

Prosimy o określenie szerokości poboczy które należy wykonać.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Szerokość poboczy 0,5m.

Pytanie nr 23

Prosimy o określenie grubości poboczy które należy wykonać.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 24

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest humusowanie i obsianie rowów i terenów zielonych w granicach pasa drogowego.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 25

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest humusowanie i obsianie rowów i terenów zielonych prosimy o podanie grubości humusowania i powierzchni humusowania i obsiania.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 26

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest usunięcie korzeni i krzaków. Jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 27

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest regulacja urządzeń podziemnych: włączów studziennych, wpustów, skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych, studni telekomunikacyjnych a jeśli tak prosimy o podanie ilości robót do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 28

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest regulacja urządzeń podziemnych prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych /sanitarnych, deszczowych/ i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją studni obejmują również wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włączu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe i uwzględnić w kosztach wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 29

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest regulacja skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć wymianę skrzynek na nowe a jeśli tak czy należy zastosować skrzynki całe żeliwne czy z PEHD z wieczkiem żeliwnym.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 30

Zgodnie z pkt. 8 załączonego projektu budowlanego „W terenie zabudowanym m. Cieszyn nawierzchnia bitumiczna jezdni zostanie sfrezowana na głębokość ok. 4cm i kolejno na całym projektowanym odcinku wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, na którą składać się będzie warstwa wiążąca o grubości ok. 6cm (odcinek 0+000km do 1+990km oraz odcinek od 2+220km do 4+178,5km) oraz warstwa ścieralna o grubości 4cm na całej długości”. Natomiast wg. pkt. 9.1 projektu budowlanego na odcinku od 1+990km do 2+220km należy również wykonać warstwę wiążącą i ścieralną. Ponadto na ark. 11 nie nasiono przekroju konstrukcji drogi w od 1+990km do 2+220km. Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji drogi w km od 1+990km do 2+220km, czy należy wykonać warstwę wiążącą AC16W wraz z warstwą ścieralną AC11S czy samą ścieralną?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zgodnie z przedmiarem robót frezowanie nawierzchni przewidziano na odcinku od 1+600 do 2+200. Na całej długości odcinków należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubości 6cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 4cm.

Wójt Gminy Biesiekierz

/-/

Tomasz Hołowaty