

## Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOŁA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Branża	WYPOSAŻENIE
Lokalizacja	działka nr 69/4, obręb ew. 0040 Parnowo, gm. Biesiekierz Identyfikator działki 320902_2.0040.69/4
Inwestor	Gmina Biesiekierz Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

---

Sporządził mgr inż. Karol Kraczek  
Sprawdził mgr inż. Jarosław Pieszkur

---

Koszalin, wrzesień 2025

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1.0. Montaż wyposażenia stałego i urządzeń kuchennych</b>		
1			Pomieszczenie 1/8 - kuchnia		0
1.1	Kalkulacja indywidualna		ciąg blatów dolny/górny + zlew dwukomorowy + szafki + szuflady i inne elementy kuchenne ze stali nierdzewnej gastronomicznej	kpl	1
1.2	Kalkulacja indywidualna		szafki wiszące nad blatami, stal nierdzewna gastronomiczna	kpl	1
1.3	Kalkulacja indywidualna		bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z perlatoorem / zaworami filtrującymi	kpl	1
1.4	Kalkulacja indywidualna		umywalka stalowa (głębokość ≤ 35 cm) z półnogą	kpl	1
1.5	Kalkulacja indywidualna		bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa (stal / niklowany uchwyt, zawory z filtrem)	kpl	1
1.6	Kalkulacja indywidualna		dozownik na mydło w płynie stal nierdzewna	kpl	1
1.7	Kalkulacja indywidualna		stojak na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	kpl	1
1.8	Kalkulacja indywidualna		kosz na zużyte ręczniki ze stali nierdzewnej ≥ 15 l, zamykany, otwierany stopą	kpl	1
1.9	Kalkulacja indywidualna		lodówka dwudzielna z zamrażarką na dole, inox, NoFrost, klasa min. A+++, ± 178×59.5×66.8 cm	kpl	1
1.10	Kalkulacja indywidualna		szafa przełotowa na naczynia ze stali nierdzewnej gastronomiczna łącząca dwa pomieszczenia	kpl	1
1.11	Kalkulacja indywidualna		kuchenka elektryczna 4-palnikowa + piekarnik elektryczny, inox, piekarnik min. 600×400 mm, 3 poziomy, termoobieg, klasa A+++	kpl	1
1.12	Kalkulacja indywidualna		okap kuchenny przyścienny z pochłaniaczem (min szer. 59 cm, wlot powietrza Ø ~15 cm), klasa min. B	kpl	1
1.13	Kalkulacja indywidualna		kuchenka mikrofalowa inox, min. 34 l, moc min. 1.5 kW, klasa min. A+	kpl	1
1.14	Kalkulacja indywidualna		kosz na odpadki stal nierdzewna (np. z mechanizmem nożnym)	kpl	1
2			Pomieszczenie 1/10 - zmywalnia		0
2.1	Kalkulacja indywidualna		ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem jednokomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowy-mi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i bla-ty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na kwasy i środki chemiczne, przystosowanej do użytkowania w gastronomii, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wy-kończone rantem o wysokości 40mm,	kpl	1
2.2	Kalkulacja indywidualna		zmywarko-wyparzarka, kapturowa, dozownik płynu myjącego w rozmiarze pasującym do wykonanego ciągu roboczego	kpl	1
2.3	Kalkulacja indywidualna		baterię zlewozmywakową z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perla-torem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem,	kpl	1
2.4	Kalkulacja indywidualna		baterię umywalkową ścienną jednouchwytową o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejściach do baterii zawory z filtrem,	kpl	1
2.5	Kalkulacja indywidualna		dozownik z mydłem w płynie	kpl	1
2.6	Kalkulacja indywidualna		stojak na ręczniki papierowe	kpl	1
2.7	Kalkulacja indywidualna		pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamyka-ny, ze stopką do otwierania kosza stopą,	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
2.8	Kalkulacja indywidualna		zmywarkę do naczyń o wysokiej temperaturze mycia z funkcją wyparzania, o klasie energetycznej min. A+++ wykonaną ze stali nierdzewnej z inox z prostym w obsłudze manualnym panelem sterowania; obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwójnie; min. 3 programy mycia i funkcja wyparzania – urządzenie spełniające wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkła, talerzy, tac i pojemników (tylko kuchenka oddziałowa); wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5cm	kpl	1
3			Pomieszczenie higieniczno – sanitarne - personel (pom. 1/9, 1/14, 1/15)		0
3.1	Kalkulacja indywidualna		miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spluczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (2 szt.)	kpl	2
3.2	Kalkulacja indywidualna		podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany(2 szt.),	kpl	2
3.3	Kalkulacja indywidualna		szczotka do WC (2 szt.),	kpl	2
3.4	Kalkulacja indywidualna		kosz pedałow, poj. 3l, stal matowa (2 szt.)	kpl	2
3.5	Kalkulacja indywidualna		umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (2 szt.);	kpl	2
3.6	Kalkulacja indywidualna		baterie umywalkowe bezdotykowe, przy podejściach do baterii zawory z filtrem (2 szt.)	kpl	2
3.7	Kalkulacja indywidualna		dozownik z mydłem w płynie (2 szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, za-wór niekapek,	kpl	2
3.8	Kalkulacja indywidualna		pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (2 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wi-zjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	2
3.9	Kalkulacja indywidualna		pojemnik na zużyte ręczniki (2 szt.). –wykonany z materiału łatwego do dezynfekcji.	kpl	2
4			Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - osoby niepełnosprawnych (pom. 1/13)		0
4.1	Kalkulacja indywidualna		miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spluczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody przystoso-wana dla osoby niepełnosprawnej (1szt.);	kpl	1
4.2	Kalkulacja indywidualna		podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany (1 szt.);	kpl	1
4.3	Kalkulacja indywidualna		szczotka do WC (1 szt.)	kpl	1
4.4	Kalkulacja indywidualna		kosz pedałow, poj. 3l, stal matowa (1szt.)	kpl	1
4.5	Kalkulacja indywidualna		umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm wiszącą – przystosowana dla osoby niepełnosprawnej (1 szt.)	kpl	1
4.6	Kalkulacja indywidualna		bateria umywalkowe bezdotykowa; przy podejściach do baterii zawory z filtrem (1 szt.)	kpl	1
4.7	Kalkulacja indywidualna		uchwyty dla osób niepełnosprawnych – mocowane do ściany na śruby, ze stali nie-rdzewnej,	kpl	1
4.8	Kalkulacja indywidualna		dozownik z mydłem w płynie – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór nie-kapek (1 szt.)	kpl	1
4.9	Kalkulacja indywidualna		pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wi-zjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
4.10	Kalkulacja indywidualna		pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.). – wykonany z materiału łatwego do dezynfekcji.	kpl	1
5			Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci przedszkola (pom. 1/11)		0
5.1	Kalkulacja indywidualna		a) miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze spluczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (4szt.), montowane na wysokości ok. 32-37 cm od podłogi;	kpl	4

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
5.2	Kalkulacja indywidualna		b) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany (4szt.),	kpl	4
5.3	Kalkulacja indywidualna		c) szczotka do WC (4 szt.),	kpl	4
5.4	Kalkulacja indywidualna		d) kosz pedałow, poj. 3l (4szt.)	kpl	4
6			Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci żłobka (pom. 1/23)		0
6.1	Kalkulacja indywidualna		a) natrysk z brodzikiem i kabiną prysznicową o wym. 90x90 cm (1 szt.)	kpl	1
6.2	Kalkulacja indywidualna		b) miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze splączką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (3szt.), montowane na wysokości ok. 28-35 cm od podłogi;	kpl	3
6.3	Kalkulacja indywidualna		c) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany (3szt.),	kpl	3
6.4	Kalkulacja indywidualna		d) szczotka do WC (3 szt.),	kpl	3
6.5	Kalkulacja indywidualna		e) kosz pedałow, poj. 3l (3szt.)	kpl	3
6.6	Kalkulacja indywidualna		f) umywalka trzystanowiskowa – montaż na wysokości ok. 50-55 cm od posadzki (1szt.);	kpl	1
6.7	Kalkulacja indywidualna		g) baterie umywalkowe dźwigniowe wzór dziecięcy, przy podejściach do baterii zawory z fil-trem (3 szt.)	kpl	3
6.8	Kalkulacja indywidualna		h) dozownik z mydłem w płynie pianowy (3szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek,	kp	3
6.9	Kalkulacja indywidualna		i) dozownik na płyn do dezynfekcji (1szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek,	kpl	1
6.10	Kalkulacja indywidualna		j) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1szt.) – ścienny, przykręcany, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
6.11	Kalkulacja indywidualna		k) pojemnik na zużyte ręczniki (1 szt.). – kosz na odpady z pokrywą;	kpl	1
6.12	Kalkulacja indywidualna		l) lustro (1 szt.) z bezpiecznego szkła hartowanego lub zabezpieczone folią antyrozpryskową o wymiarach dopasowanych do umywalki- do uzgodnienia z Inwestorem;	kpl	1
6.13	Kalkulacja indywidualna		m) kosz na brudną odzież - poj. 60-120 l z pokrywą (1 szt.)	kpl	1
6.14	Kalkulacja indywidualna		n) regał na nocniki (łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji) umożliwiający przechowywanie min. 16 nocników, wykonany z płyty melaminowej o gr. min. 18mm. Półki i wieniec dolny wykonane z płyty HPL o gr. min. 10mm (1 szt.)	kpl	1
6.15	Kalkulacja indywidualna		o) umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (1 szt.);	kpl	1
6.16	Kalkulacja indywidualna		p) bateria umywalkowa bezdotykowa, przy podejściu do baterii zawór z filtrem (1 szt.)	kpl	1
6.17	Kalkulacja indywidualna		q) dozownik z mydłem w płynie (1szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek,	kpl	1
6.18	Kalkulacja indywidualna		r) dozownik na płyn do dezynfekcji (1 szt.) - o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu płynu w dozowniku, zawór niekapek	kpl	1
6.19	Kalkulacja indywidualna		s) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
6.20	Kalkulacja indywidualna		t) kosz na zużyte pieluchy (2szt.)	kpl	2

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
6.21	Kalkulacja indywidualna		u) pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.). – kosz z pokrywą otwierany pedałem, poj. 30-40l;	kpl	1
6.22	Kalkulacja indywidualna		v) regał na pieluchy (1 szt.)	kpl	1
6.23	Kalkulacja indywidualna		w) przewijak stały z pojemnikami w formie szuflad na zapasowe ubranka dla dzieci (1 szt.), przewijak musi posiadać osobną przegrodę na przybory osobiste dla każdego dziecka.	kpl	1
7			Pokój nauczycielski - (Pom. 1/18)		0
7.1	Kalkulacja indywidualna		a) ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm.	kpl	1
7.2	Kalkulacja indywidualna		b) szafki wiszące nad blatami (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń.	kpl	1
7.3	Kalkulacja indywidualna		c) baterię zlewozmywakową z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perla-torem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem	kpl	1
7.4	Kalkulacja indywidualna		d) umywalkę o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą,	kpl	1
7.5	Kalkulacja indywidualna		e) dozownik z mydłem w płynie	kpl	1
7.6	Kalkulacja indywidualna		f) stojak na ręczniki papierowe,	kpl	1
7.7	Kalkulacja indywidualna		g) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamyka-ny, ze stopką do otwierania kosza stopą	kpl	1
7.8	Kalkulacja indywidualna		h) lodówka podblatowa o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 82x49,5x55cm w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi,	kpl	1
7.9	Kalkulacja indywidualna		i) kuchenkę mikrofalową do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czar-nym, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.,	kpl	1
7.10	Kalkulacja indywidualna		j) kosz na odpadki;	kpl	1
7.11	Kalkulacja indywidualna		k) biurko (1 szt.)	kpl	1
7.12	Kalkulacja indywidualna		l) krzesło biurowe (1 szt.)	kpl	1
7.13	Kalkulacja indywidualna		m) komplet stolik+6 krzeseł (1 szt.)	kpl	1
7.14	Kalkulacja indywidualna		n) szafa szatniowa na wymiar – do uzgodnienia z Zamawiającym, (1 szt.)	kpl	1
8			Pomieszczenie socjalne - (Pom. 1/3)		0
8.1	Kalkulacja indywidualna		a) ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm	kpl	1
8.2	Kalkulacja indywidualna		b) szafki wiszące nad blatami (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń,	kpl	1
8.3	Kalkulacja indywidualna		c) baterię zlewozmywakową z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perla-torem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem,	kpl	1
8.4	Kalkulacja indywidualna		d) umywalkę o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą,	kpl	1
8.5	Kalkulacja indywidualna		e) dozownik z mydłem w płynie	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
8.6	Kalkulacja indywidualna		f) stojak na ręczniki papierowe,	kpl	1
8.7	Kalkulacja indywidualna		g) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamyka-ny, ze stopką do otwierania kosza stopką,	kpl	1
8.8	Kalkulacja indywidualna		h) lodówka podblatowa o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 82x49,5x55cm w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi,	kpl	1
8.9	Kalkulacja indywidualna		i) kuchenkę mikrofalową do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czar-nym, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.,	kpl	1
8.10	Kalkulacja indywidualna		j) kosz na odpadki;	kpl	1
8.11	Kalkulacja indywidualna		k) komplet stolik+4 krzesła (1 szt.)	kpl	1
8.12	Kalkulacja indywidualna		l) szafki szatniowe na wymiar na odzież osobistą, brudną oraz czystą – do uzgodnienia z Zamawiającym, (1 szt.)	kpl	1
9			Brudownik - (Pom. 1/16):		0
9.1	Kalkulacja indywidualna		a) pralko-suszarka o klasie energetycznej A+++,	kpl	1
9.2	Kalkulacja indywidualna		b) zlew gospodarczy,	kpl	1
9.3	Kalkulacja indywidualna		c) szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, wy-posażona w półki, zamykana drzwiami, o wym. 60x50x180cm (1szt.),	kpl	1
9.4	Kalkulacja indywidualna		d) regał magazynowy (2 szt.)	kpl	2
10			Ponadto w ramach zamówienia należy dostarczyć:		0
10.1	Kalkulacja indywidualna		a) komplet mebli do sali żłobkowej z przeznaczeniem na zabawki, książeczki, pomoce nau-kowe itp. na wymiar - do ustalenia z Inwestorem;	kpl	1
10.2	Kalkulacja indywidualna		b) komplet mebli do pokoju sensorycznego z przeznaczeniem na pomoce naukowe itp. na wymiar – do ustalenia z Inwestorem,	kpl	1
10.3	Kalkulacja indywidualna		c) stoliki do sali żłobkowej oraz pokoju sensorycznego okrągłe 6-osobowe (4 szt.);	kpl	4
10.4	Kalkulacja indywidualna		d) krzeselka dla dzieci wg rozmiarów (24szt.) – do uzgodnienia z Inwestorem,	kpl	24
10.5	Kalkulacja indywidualna		e) szafa do przechowywania leżaczków w górnej części mieszcząca przegródki na pościel dla każdego dziecka (16 dzieci) – szafa na wymiar – do uzgodnienia z Inwestorem,	kpl	1
10.6	Kalkulacja indywidualna		f) łóżeczko - leżacek składane o wym. min. 125,5x51,5x5cm (proponowane wym. 60x132x12,5cm) wraz z materacami powlekanyymi materiałem wodoodpornym i łatwo zmywalnym (16 szt.)	kpl	16
10.7	Kalkulacja indywidualna		g) przewijak składany (1 szt.)	kpl	1
10.8	Kalkulacja indywidualna		h) szafki szatniowe z osobnym miejscem na przechowywanie obuwia, okryć wierzchnich (zamykanie drzwiczkami) oraz czapek, szalików itp. - szafki-modułowe (4 szt.);	kpl	4
10.9	Kalkulacja indywidualna		i) szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo wy-posażona w półki, zamykana drzwiami o wym. 60x50x180cm (1 szt.)	kpl	1
10.10	Kalkulacja indywidualna		j) biurko (5 szt.)	kpl	5
10.11	Kalkulacja indywidualna		k) krzesło biurowe (5 szt.)	kpl	5
10.12	Kalkulacja indywidualna		l) komplet stolik+4 krzesła (pom. 1/21) - (1 szt.)	kpl	1